

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
D	<b>REHABILITACIONES GENERALES</b>				
D01	<b>OFICINA ALTERNA</b>				
REHAB-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN OFICINA M2 PRIVADO Y CLOSET, DE 60 X 60 CMS, MODELO ABSOLUTE BEIGE PULIDO DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE. INCLUYE;; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO FORMATO GRANDE PORCELANICO GRIS Y BOQUILLA SIN ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y SIN ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA		43.0500		
REHAB-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA RECTIFICADA EN M2 PISO Y MUROS DE BAÑO DE 60 X 60 CMS. MODELO ABSOLUTE WHITE PULIDO DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE. INCLUYE;; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO FORMATO GRANDE PORCELANICO GRIS Y BOQUILLA SIN ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA		13.0000		
REHAB-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA RECTIFICADA EN M2 PISO Y MUROS DE BAÑO DE 60 X 60 CMS. MODELO ABSOLUTE BLACK PULIDO DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE. INCLUYE;; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO FORMATO GRANDE PORCELANICO GRIS Y BOQUILLA SIN ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA		4.3200		
REHAB-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MODELO PZA PRAGA EW1184-II-0 DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA		1.0000		
REHAB-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE BAÑO PZA CON LAVABO DE SOBRECUBIERTA, MODELO SANTANDER MB-CL-1267-0, COLOR BLANCO, LLAVE MEZCLADORA MODELO MONITOBA Y CESPOL CROMADO, CONSTA DE: MUEBLE CON CUBIERTA DE SUPERFICIE SOLIDA EN COLOR BLANCO MUEBLE EN		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	CUBIERTA DE MARMOL, CONN GABETAS Y PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS DE EMBUTIR Y BISAGRAS DE PISTON CIERRE LENTO; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE ACARREOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION MEDIDAS DE 2.40 X 0.55 X 1.00 MTS.				
REHAB-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES PARA PISO EN PZA ALUMINIO DE 1/4"; TRABAJOS REALIZDOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.0000		
REHAB-007	DESMANTELAMIENTO DE PISO LAMINADO EN AREA DE M2 OFICINA Y PRIVADO; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS ACARREOS AL SOTANO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		43.0500		
REHAB-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM CON PZA BISEL DE 1" PARA COLGAR CON BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" EN LA PARTE POSTERIOR CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.10 MTS.; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000		
REHAB-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑO LOTE DE SOBREPONER CROMADOS: PORTAPAPEL MODELO RIBBON V-7005-CP.; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRIMPIDOS POR		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
REHAB-010	MANTENIMIENTO A MUROS DE MADERA, A BASE DE M2 RESANES, LIJAR, APLICACIÓN DE COLOR, SELLADOR DEL 48% Y LACA TRANSPARENTE SEMIMATE: TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HORARIO NOCTURNO		175.0000		
REHAB-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA DE ML CEDRO COLOR A ESCOGER, ACABADOS EN TINTA LACA, BARNIZ EN POLIURETANO BRILLANTE O SEMIMATE; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		60.2000		
REHAB-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PZA EN BAÑO DE CLOSET, A BASE DE ESTRUCTURA, MARCOS, TOPEs, CHAMBRANAS EN MADERA DE CEDRO, TRIPLAY DE CAOBILLA, CERRADURA MARCA ASHICO, BISAGRAS DE 3" X 3", CABADOS EN TINTA AL ALCOHOL, SELLADO Y BARNIZADO EN POLIURETANO SEMIMATE: TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000		
REHAB-013	DEMOLICION DE PISOS Y AZULEJOS EN BAÑO; TRABAJOS M2 REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-014	DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS; TRABAJOS PZA REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE INCLUYE: ACARREO A SOTANO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000		
REHAB-015	REUBICACION DE MUEBLES SANITARIOS; TRABAJOS PZA REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE INCLUYE: CAMBIO DE LLAVES DE PASO, MANGUERAS COFLEX DEL W.C. Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO DE CROMO Y, JUNTRA PRUEL CON GUIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		
	<b>Total OFICINA ALTERNA</b>				
D02	<b>BALCON</b>				
REHAB-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE M2 ALUMINIO ANONIZADO DE 5" EN FACHADA (AREA DE BALCON) SEGÚN PROYECTO; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ESCALONADO, COLSA DE 5", ZOCLO TIPO PESADO, Y JUNQUILLO DE 1", VINIL CUÑA ACRILASTIC, TORNILLOS, PIJAS, REMACHES, SILICON TRANSPARENTE, COSTILLA Y CRISTAL TINTEX DE 9 MM. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		103.5000		
	<b>Total BALCON</b>				
D03	<b>REHABILITACION BALCON</b>				
REHAB-073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW- M LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		45.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO M ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		65.0000		
REHAB-075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO PZA CAT. 5800-N MCA. QUINZIÑO CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3 QZ; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		4.0000		
REHAB-076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR PZA CROMADA MOD. 632-H, MARCA HELVEX; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.0000		
REHAB-081	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 M2 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES , TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		38.7600		
REHAB-083	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON M2 RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		42.1400		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-017	DESMANTELAMIENTO DE POLICARBONATO A UNA ALTURA M2 DE 5.40 MTS TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL A 250 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		39.4400		
REHAB-018	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA KG CON PERFIL ZINTRO Y/O PINTRO DE 2 X 2 " HASTA A UNA ALTURA DE 11.00 MTS, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, CORTES ANGULOS, PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1"		807.8000		
REHAB-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO, A UNA M2 ALTURA DE 11.00 MTS, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, SIKAFLEX, ELEVACION DE MATERIAL A 11.00 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		39.4400		
REHAB-020	LIMPIEZA DE MUROS AHUMADOS TRABAJOS REALIZADOS M2 CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, LIQUIDO SARRISOL, ACARREOS, ACARREO DE AGUAA 150 M, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		23.2500		
REHAB-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO MODELO PZA HLED750, PARA ILUMINACION DE CAMPANAS; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, CINTA DE AISLAR, COSTO DIRECTO POR MATERIAL HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		12.0000		
REHAB-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO MODELO PZA HLED180/18 W/S, PARA ILUMINACION EN BALCON, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, CINTA DE AISLAR, COSTO DIRECTO POR MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		4.0000		
REHAB-023	SUMIINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA PZA REFLECTORES CON PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2", PARA ILUMINACION EN BALCON , CON DESARROLLO DE 6.90 MTS.; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	AL INMUEBLE; INCLUYE: COSTO DIRECTO POR MATERIALES, ACARREO, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.				
REHAB-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PZA REFLECTOR MODELO 70 LQLED MARCA TECNOLITE LUZ DE DIA, PARA ILUMINACION EN BALCON; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, CINTA DE AISLAR, COSTO DIRECTO POR MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		10.0000		
REHAB-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PLASTICA PARA PZA CANALETA, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: COSTO DIRECTO POR EL COSTO DEL MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		2.0000		
REHAB-027	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE 2 VENTANAS PARA ML CONTACTO Y/O APAGADOR; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: COSTO DIRECTO POR EL MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		2.0000		
<b>Total REHABILITACION BALCON</b>					
D04	<b>REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL</b>				
REHAB-079	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 M2 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		
REHAB-080	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 M2 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTALES METALICOS PR. PZA. 30 DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PUNTAL PR-30, TUBO CON PERFORACIONES, TOPE PARA PUNTAL, TAPA PARA PUNTAL Y CON NIVELADOR, PRIMARIO ANTICORROSICO, ACABADO FINAL EN PINTRUA ESMALTE SEMIMATE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		16.0000		
REHAB-029	REMOCION DE INCRUSTACIONES DE GRASA, ACEITE Y M2 HOLLIN EN PISO DE CONCRETO Y LOSETA DE CANTERA, A BASE DE CEPILLADO CON SOLUCION DE ACIDOMURIATICO, JABON Y AGUA HASTA LA REMOCION Y LIMPIEZA TOTAL TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES, ELABORACION DE LA SOLUCION, CEPILLADO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION		1.0000		
REHAB-030	RENIVELACION DE PISO DE CONCRETO EN AREAS M2 AISLADAS A BASE DE MORTERO CEMENTO, ARENA Y ADHESIVO EPOXINE 200 A RAZON DE 3.5 L POR M2 TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELABORACION DE LA MEZCLA EPOXINE, FABRICACION DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION		1.0000		
<b>Total REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL</b>					
D05	<b>LAMINADO DE LA MANEJADORA Y FORRO DEL AIRE ACONDICIONADO</b>				
REHAB-069	ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES P.T.R. TRABAJOS KG REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		310.0000		
REHAB-070	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN KG. PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANCLAS, SEPARADORES, TRABES METÁLICAS CANAL DE		155.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	CONEXION, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
REHAB-071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. M2 26; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		50.0000		
REHAB-072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" PZA DE ESPESOR DE 20X15 CMS.; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANCLA CALIBRE NO. 4 TIPO OMEGA CON DIAMETRO DE 3" TORNILLOS DE 1/2" CON TUERCAS Y 2 ANCLAS DE ANGULO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		24.1100		
REHAB-077	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M2 1:5, ACABADO PULIDO, DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		190.0000		
REHAB-078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO EN M2 PLAFOND PARA RECIBIR APLANADO; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		190.0000		
REHAB-082	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON M2 RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4cm, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		30.4500		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-084	LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA CON ACIDO M2 MURIATICO. TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		
REHAB-085	LIMPIEZA RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON CEPILLO DE M2 ALAMBRE, AGUA Y ACIDO MURIATICO. TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		
REHAB-065	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACRILASTIC EN DUCTERIA ML EXISTENTE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIAL, APLICACION DE ACRILASTIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		40.0000		
REHAB-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE LONA PZA AHULADA FABRICADA A BASE DE LONA AHULADA CAL 10 PARA INETERCONEXION DE DUCTOS CON EQUIPOS; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIAL, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000		
REHAB-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE: RECUBRIMIENTO FINAL M2 PARA DUCTOS A INTERPERIE, A BASE DE MANTA REVOFLEX, Y DOS MANOS DE PINTURA PROTERM 3 AÑOS COLOR BLANCO; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIAL, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		190.0000		
REHAB-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA AGUAS PZA FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION TRABAJOS REALIZADOS CON		1.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: COSTO DEL MATERIAL, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TOTAL LAMINADO DE LA MANEJADORA Y FORRO DEL AIRE ACONDICIONADO				
REHAB-086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A M2 BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, MCA. KNAUF; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO, ADHESIVO, BARRERA DE VAPOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		190.0000		
	<b>Total LAMINADO DE LA MANEJADORA Y FORRO DEL AI</b>				
D06	<b>PLAFONES</b>				
REHAB-035	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE YESO ACUSTICO; M2 TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL PLAFON ACUSTICO, CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON, COLGANTERIA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 6 MTS. EN LOS 3 NIVELES DEL EDIFICIO PARA POSTERIORMENTE RETIRARLOS DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO A UN TIRADERO AUTORIZADO A 10 KM HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,600.0000		
REHAB-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE LOSETA M2 ACUSTICA TIPO ACOUSTONE MODELO GLACIAR COLOR BLANCO DE 61X61X2.2 CM, SUSPENSION OCULTA REGISTRABLE: TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE- TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTON GALVANIZADO CAL. 22 COLGANTERIA CON ALAMBRE RECOCIDO NO. 16 Y GAL NO. 14, TORNILLOS AUTOTAL ADORNANTES ANGLICO DE ALUMINIO DE 3/4 A 1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,600.0000		
D07	<b>Total PLAFONES</b> <b>IMPERMEABILIZACION</b>				

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-037	<p>DESMANTELAMIENTO , SUMINISTRO Y APLICACION DE M2 SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 100GRMO ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA FLEXIBILIDAD ABAJA TEMPERATURA - 10C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS A 135 C, RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400 NY 300 N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS , APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTOS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p><b>Total IMPERMEABILIZACION</b></p>		3,932.0000		
D08 REHAB-038	<p><b>INSTALACION ELECTRICA</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PZA DE 100 KW. MARCA CUMMINS POER GENERATION O SIMILAR, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MOTOR CUMMINS, GENERADOR ESTANFORD, TABLERO DE TRANSFERENCIA, POLANTILLA DE CONCRETO, TUBO DE ESCAPE, PRUEBAS Y ARRANQUE, HERRAMEINTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>Total INSTALACION ELECTRICA</b></p>		1.0000		
D09 REHAB-039	<p><b>ESTRUCTURACION EDIFICIO</b></p> <p>CORTE CON CORTADORA DE CONCRETO DE DISCO DE M DIAMANTE DE 14" EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 8 A 10 CMS. TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</p>		48.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-040	CEPILLADO, REMOCION Y LIMPIEZA DE VARILLAS DE M2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXPUESTAS A LA INTEMPERIE, PRODUCTO DE LA CORROSION, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DEJANDO LA SUPERFICIE EN CONDICIONES PARA SU REPARACION		288.0000		
REHAB-041	DEMOLICION DE TRABES DE CONCRETO REFORZADO, EN M3 CUALQUIER NIVEL A MANO Y CON CINCEL PARA NO DAÑAR LOS MUROS DE CARGA DE LOS EDIFICIOS, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA		6.7000		
REHAB-042	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, M3 TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.0000		
REHAB-043	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON M2 VARILLA RECUPERABLES DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		56.8000		
REHAB-044	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10.00 A 12.00 CMS M2 DE ESPESOR, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		72.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-045	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 6.00 M2 MTS DE ALTURA; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		810.0000		
REHAB-046	SUMINISTRO, COLOCACION Y FABRICACION DE CAJILLO M DE PLAFONES CON TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROECTO. TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE; COLGANTERIA CON ALAMBRE RECOCIDO No. 16, ALAMBRE GALVANIZADO No.12, CANALETA DE CARGA, CANAL LISTON GALVANIZADO CAL.22, TAQUETES TIPO BALAZO, PERFACINTA, REDIMIC, TRONILLOS DE 1", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		36.0000		
REHAB-047	REPARACION DE FISURAS EN LOSA, TRABAJOS M2 RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PULIDORA PARA ELIMINAR LAS CAPAS DE PINTURA, RANURAR EN FORMA DE CUÑA POR MEDIOS MANIQUES HASTA ENCONTRAR CONCRETO SANO, LIMPIAR CON BROCHA Y AIRE COMPRIMIDO, SATURAR CON AGUA, RESANAR CON MORTERO FESTER CM 201, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACRREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIACION		82.0000		
REHAB-048	REPARACION DE GRIETAS EN ELEMENTOS M2 ESTRUCTURALES DE CONCRETO: COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y MUROS, A BASE DE INYECCION DE POLIURETANO HIBRIDO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, RABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUPTIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TODA IMPUREZA ASFALICA Y UNIFORMIZAR, BARRENAR @ 10 CM CON BROCA DE PERPENDICULARMENTE EN TODA LA LONGITUD DE LA FISURA, LIMPIAR CON BROCHA Y AIRE COMPRIMIDO, SELLAR HERMETICAMENTE CON EL ADHESIVO DE SELLO AUCCO-DURAL 452 GEL TODA LA FISURA Y ALREDEDOR DE LAS BOQUILLAS SUPERFICIALES DE INYECCION, ADHERIR LAS BOQUILLAS AL CENTRO DE LOS BARRENOS		246.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	SELLAR HERMETICAMENTE CON EL ADHESIVO DE SELLO DE LA FISURA Y CONTORNO EL CONTORNO DE LAS BOQUILLAS, VERIFICAR QUE FRAGUE, INYECTAR EUCOQWIK STICH, VERIFICAR QUE FRAGUE, RETIRAR EL ADHESIVO DEL SELLO Y LAS BOQUILLAS POR MEDIOS MANUALES MATERIALES MANO OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
REHAB-049	INYECCION DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA M3 LA REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FESTER CM-201, TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: LIMPIEZA, GRIETAS CON BROCHA, AIRE COMPRIMIDO Y SATURACION CON ABUNDANTE AGUA POTABLE, CIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.2800		
REHAB-050	JUNTA DE POLIURETANO DE 1 1/2" DE ESPESOR PARA M2 FORMACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE CASTILLOS O COLUMNAS, TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.		174.0000		
REHAB-051	REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE M2 DE CONCRETO REFORZADO, TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: DESCUBRIR EL ACERO, ESCARIFICAR EL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES HASTA ENCONTRAR CONCRETO SANO, LIMPIAR CON CEPILLO METALICO CIRCULAR, AIRE COMPRIMIDO, FESTER CM-100 A DOS MANOS, APLICAR PRIMER CAPA DE FESTER CM-201 ENVOLVER CON DOS CAPAS DE LAS SECCIONES TRATADAS CON MALLA HEXAGONAL CAL.20 FIJAR CON CLAVO HILTI XC-52-P8S36 DE 2" @60X60 CMS. SEGUNDA CAPA DE FESTER CM-201, APLANADO CON FESTER CM-201, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..		162.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA nvo ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 FIJADA A MURO DE MAMPOSTERIA, MEDIANTE SUJETADORES DE VARILLA No. 3 CON LONG. DE 30 CM. SEPARADOS @50 CM. EN AMBOS SENTIDOS. TALADRADOS A TRAVES DEL MURO, GANCHOS CON LONG DE 7 CM. TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,012.5000		
REHAB-053	INYECCION DE GRIETAS DE 0.1 A 1 MM DE ANCHO DE M ABERTURA DE URETANO HIBRIDO DE ULTRA BAJA VISCOSIDAD, MARCA EUCOMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO: ZAPATAZ, CONTRATRABES, TRABAS DE LIGA, DADOS, COLUMNAS MUROS TRABES, LOSAS, DALAS, CASTILLOS, ETC. TRABAJOS RELIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE. INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE CON PULIDORA: ESCARIFICAR HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE LIBRE DE ESCORIAS E IMPUREZAS; BARRENAR LA GRIETA CON BORCA DE @ 10 CM; LIMPIAR CON BROCHA Y AIRE COMPRIMIDO: COLOCAR BOQUILLAS DE INYECCION EN BARRENOS EXISTENTES: COLOCAR ADHESIVO DE SELLO EUCO-DURAL 452 GEL O SIMILAR EN TODA LA GRIETA Y ALREDEDOR DE LAS BOQUILLAS SUPERFICIALES: INYECTAR CON PISTOLA DE CALAFATEO DOBLE EUCOQWIK MARCA EUCOMEX O SIMILAR (SEGUIR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO); RETIRAR LAS BOQUILLAS POR MEDIOS MANUALES; PULIR LA SUPERFICIE DE LA GRIETA SELLADA PARA OBTENER ACABADO APARENTE; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		35.0000		
REHAB-072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" PZA DE ESPESOR DE 20X15 CMS.; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANCLA CALIBRE NO. 4 TIPO OMEGA CON DIAMETRO DE 3" TORNILLOS DE 1/2" CON TUERCAS Y 2 ANCLAS DE ANGULO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,724.2100		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-066	CONCRETO F <sub>c</sub> =250 KG/CM2 EN CIMENTACION CON M3 CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	21.6000		
REHAB-068	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON CIMBRAPLAY DE PINO M2 DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.4000		
REHAB-067	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA KG NO.4, 5, 6 AL 12 F <sub>y</sub> =4200 KG/CM2, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,475.9600		
REHAB-054	CONCRETO SIMPLE DE F <sub>c</sub> =250 Kg/Cm2 FABRICADO EN M3 OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS Y COLUMNAS . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	7.8900		
REHAB-055	CIMBRA PARA LOSA Y TRABE DE ENTRE PISO CON M2 CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL	M2	13.7000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento. CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
	<b>Total ESTRUCTURACION EDIFICIO</b>				
D0A	<b>ESTRUCTURACION SOTANO</b>				
REHAB-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO METALICO KG PERIMETRAL EN COLUMNA, FORMADO CON PLACA DE ACERO DE 1" DE GROSOR, DE 1.00M DE ATURA. LONGITUD TOTAL= 4 PIEZAS X 0.83 M= 3.32; TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		850.0000		
REHAB-057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETES EXPANSIVOS PZA PARA CONCRETO DE 1" X 6" PARA ANCLAJE DE PLACAS EN COLUMNAS DE CONCRETO= 9 PIEZAS X CARA=36 PZAS. TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		72.0000		
REHAB-058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO M ESTABILIZADOR DE VOLUMEN (GROUT) ENTR COLUMNA DE CONCRETO Y PLACAS METALICAS, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		68.0000		
REHAB-059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA KG APUNTALAMIENTO EN AUDITORIO, CON PERFIL HSS 12"X12" X 1/2", TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD; POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: PLACAS DE BASE Y DE ASIENTO SUPERIOR, DE 1 1/4" DE GROSOR, FIJADAS CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1"		655.0000		

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Documento: CATALOGO

OBRA: PALACIO DE GOBIERNO (RECONSTRUCCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
REHAB-060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURAS METALICAS, PARA REFUERZO DE TRABE-DIAFRAGMA DE CONCRETO, CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES: 2 CE'S DE 12" X 30.8 KG/M. MONTANTES DE CE 12" X 37 KG/M. PLACA INFERIOR DE UNION CON TRABE DE CONCREO, PLACA DE 1" DE GROSOR X 60 CM DE ANCHO. TAQUETES EXPANSIVOS PARA FIJAR LAS ARMADURAS. LONGITUD= 16.80 M, TRABAJOS REALIZADOS CON INTERRUPCION DE EJECUCION POR MANEJO Y CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; TRABAJOS REALIZADOS CON HORARIOS INTERRUMPIDOS POR SEGURIDAD POR MANEJO DE CONTROL DE ACCESO AL INMUEBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	8,515.0000		

Total ESTRUCTURACION SOTANO

Total REHABILITACIONES GENERALES

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

Total del presupuesto

ING. LUIS IVÁN RAMÍREZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACION DE OBRA PÚBLICA

ING. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ SOLÍS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA OBRA PUBLICA

ING. JORGE VILLARREAL CHACON

DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS